

Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest „Montaż wewnętrznej witryny szklanej w konstrukcji aluminiowej, doświetlającej pomieszczenie Dyspozytorni w Zakładzie Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów w Szczecinie”. Szczegółowy zakres prac :
 - Wykonanie Projektu Wykonawczego obejmującego roboty demontażowe i montażowe związane z wykonaniem witryny szklanej.
 - Demontaż sufitów podwieszanych w Dyspozytorni i korytarzu w rejonie montażu witryny.
 - Demontaż drzwi wejściowych do Dyspozytorni.
 - Wyburzenie fragmentu ściany działowej oddzielającej pomieszczenie Dyspozytorni od korytarza komunikacyjnego - na odcinku planowanej zabudowy witryny (witryna 4,2x2,3 m- strona południowa pomieszczenia dyspozytorni - od narożnika do drzwi wejściowych do dyspozytorni łącznie).
 - Wzmocnienie pozostałych krawędzi ścian działowych w miejscach wyburzeń, za pomocą kształtowników stalowych kotwionych do stropu i ścian.
 - Montaż aluminiowej witryny szklanej w konstrukcji aluminiowej o wymiarach - 4,2x2,3 m. Podział witryny na 3 przeszklone sekcje. 2 x stałe przeszklenia +1x drzwi. Szyby 44,2 i 33,1.
 - Wypełnienie witryny, powyżej poziomu sufitów podwieszanych, zabudową z 2xpłyt G-K wygłuszona wełną mineralną.
 - Odtworzenie rozebranych sufitów podwieszanych.
 - Usunięcie i utylizacja materiałów po pracach rozbiórkowych i budowlanych.
 - Uprzątnięcie placu robót do stanu wyjściowego.
2. Terminy wykonania :
 - Do 9 tygodni od podpisania umowy.
3. Rękojmia za wady i gwarancja jakości: 24 miesiące od dnia odbioru prac.