

### **Opis przedmiotu zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa i montaż konstrukcji stalowej podestów roboczych do obsługi urządzeń technologicznych w Obiektach A.5, A.21,A.18, D.3, na terenie ZTUO przy ul. Logistycznej 22 w Szczecinie, zgodnie z Projektem Wykonawczym
2. Szczegółowy zakres prac:

I Etap : Podesty pomp popiołów I (rys 2,1-2,8)

Podesty pomp popiołów II (rys. 3,1-3,10)

Podest przy podajniku PT-1P (rys 4,1- 4,27)

- a) Prefabrykacja elementów, dostawa i montaż stalowych elementów podestów roboczych do obsługi urządzeń technologicznych, zgodnie z Projektem Wykonawczym, stanowiącym załącznik nr 1 do OPZ.
- b) Dostawa i montaż rusztowań niezbędnych do montażu konstrukcji podestów.
- c) Demontaż rusztowań po zakończeniu montażu.
- d) Uprzątnięcie placu robót do stanu wyjściowego.
- e) Całość prac wykonać zgodnie z załączoną dokumentacją techniczną, stanowiącą załącznik nr 1 do OPZ.
- f) Przed wykonaniem-prefabrykacją elementów, należy zdjąć wymiary na budowie w stanie wykończonym i ew. dostosować wymiary projektowe.
- g) Przed zamówieniem gotowych elementów sprawdzić wymiary na budowie.
- h) Dostarczenie dokumentacji powykonawczej, jakościowej po zakończonym montażu.

II Etap: Podest przy napinaczu bębnowym D3 (rys. 1,1-1,11)

Podest podajnika wibracyjnego RW-1 (rys. 5,1-5,9)

Podest schodów SCH-2 (rys. 6,1-6,7)

Podest schodów SCH-3 (rys. 7,1-7,11, rys.9.1)

Pomost RW-1 SCH-1 (rys. 8,1-8,12)

- a) Prefabrykacja elementów, dostawa i montaż stalowych elementów podestów roboczych do obsługi urządzeń technologicznych, zgodnie z Projektem Wykonawczym., stanowiącym załącznik nr 1 do OPZ.
- b) Dostawa i montaż rusztowań niezbędnych do montażu konstrukcji podestów.
- c) Demontaż rusztowań po zakończeniu montażu.
- d) Uprzątnięcie placu robót do stanu wyjściowego.
- e) Całość prac wykonać zgodnie z załączoną dokumentacją techniczną, stanowiącą załącznik nr 1 do OPZ.
- f) Przed wykonaniem-prefabrykacją elementów, należy zdjąć wymiary na budowie w

stanie wykończonym i ew. dostosować wymiary projektowe.

- g) Przed zamówieniem gotowych elementów sprawdzić wymiary na budowie.
- h) Dostarczenie dokumentacji powykonawczej, jakościowej po zakończonym montażu.

3. Kod CPV: [45223100-7](#) Montaż konstrukcji metalowych

4. Terminy wykonania : I Etap - 10 tygodni od dnia podpisania umowy,  
II Etap - 30 tygodni od dnia podpisania umowy.

5. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić:

- realizację przedmiotu umowy przez wykwalifikowany personel posiadający, niezbędne umiejętności, kwalifikacje i doświadczenie pozwalające na wykonanie zakresu prac,
- realizację przedmiotu umowy przez osoby posiadające aktualne badania lekarskie i zaświadczenia o przebyciu szkolenia w zakresie BHP,
- nadzór robót przez osobę/osoby posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane.