

1. Opis przedmiotu zamówienia

1.1 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie rozbudowy pola 9 w rozdzielnicy nN BFA zgodnie z projektem nr PR-1717.2 oraz wpięcie zasilania pola do szyn rozdzielnicy BFA.

1.2 Zakres robót określono w załączniku nr 2 do Zaproszenia. (Projekt PR-1717.2)

1.3 W chwili obecnej lewa strona oraz dolna część środkowego pola nr 9 rozdzielnicy BFA są puste. W związku z faktem, iż bezpośrednio pod lewą stroną pola 9 rozdzielnicy znajduje się belka stropowa zabudowę pola należy zrealizować w taki sposób, aby umożliwić wprowadzenie kabli z kablowni nN poprzez dolną część środkowego pola.

1.4 Kable oraz przewody należy oznakować w systemie: numer zacisku : symbol aparatu (Jeden koniec kabla/przewodu) / numer zacisku : symbol aparatu (Drugi koniec kabla/przewodu)

1.5 W zakres prac nie wchodzi:

- dostawa i ułożenie kanalizacji pomiędzy budynkiem ZTUO a SW Międzyodrze
- dostawa i ułożenie kabli pomiędzy budynkiem rozdzielnicą BFA a SW Międzyodrze
- podłączenie kabli do zacisków do pola będącego przedmiotem umowy

1.6 Wyszpecyfikowany w projekcie PR-1717.2 wykaz materiałów i urządzeń należy traktować jako oczekiwany przez Zamawiającego (wynika on z unifikacji urządzeń z pozostałymi polami rozdzielnicy BFA), wszelkie uzasadnione odstępstwa od ww. wykazu należy uzgadniać z Zamawiającym (urządzenia powinny być równoważne technicznie lub lepsze niż wyspecyfikowane w projekcie PR-1717.2). W przypadku, gdyby Wykonawca zdecydował się na zmianę urządzeń wskazanych w projekcie PR-1717.2, Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie aprobaty techniczne lub certyfikaty urządzeń równoważnych do zaprojektowanych.

1.7 Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji Zadania przedstawi Zamawiającego osobę, która odpowiedzialna będzie bezpośrednio za realizację zadania, podając jego dane kontaktowe, m.in. Imię, nazwisko, numer telefonu i adres e-mail. Osoba ta będzie zobowiązana na każde wezwanie Zamawiającego do informowania o postępie prac, koordynowaniu realizowanych prac, udziału w naradach dotyczących Zadania i innych prowadzonych prac w ramach postępu remontowego oraz niezwłocznym informowaniu Zamawiającego o problemach i trudnościach w realizacji Zadania. Osoba ta będzie również odpowiedzialna za nadzór od strony BHP realizacji Zadania.

1.8 Po zakończonych pracach Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia protokołów testów funkcjonalnych usługi będącej przedmiotem realizacji Zadania, przeprowadzenie pozytywnych testów funkcjonalnych w obecności Zamawiającego, przekazanie protokołów z niezbędnych pomiarów elektrycznych oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej.

1.9 Zamawiający wymaga zaoferowanie 24-miesięcznego okresu gwarancji na wykonane prace

2. Termin i warunki realizacji

2.1 Termin realizacji przedmiotu umowy: 45 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia.

2.2 W związku z faktem, że prace będą prowadzone na obiekcie będącym w użytkowaniu, wszelkie prace należy prowadzić w uzgodnieniu z Zamawiającym.